

**Прайс лист на комплект пиролизной установки «Т-ПУ1»,
(цены действительны с 20.02.2025 г.)**

Наименование	Стоимость с НДС 20%, руб.
Базовый комплект оборудования пиролизной установки «Т-ПУ1» с одной ретортой №1*	4 650 000
Комплект оборудования пиролизной установки «Т-ПУ1» с одной ретортой №2**	4 150 000
Контейнерный (экспериментальный) вариант пиролизной установки «Т-ПУ М1» с двумя ретортами №1*	от 7100000 (под заказ)

Комплектность одной пиролизной установки «Т-ПУ1»:

№	Наименование оборудования	Кол-во, шт.
1	Печь ретортная	1
2	Реторта с крышкой	1
3	Комплект теплоизоляции печи (шамотный кирпич, шамотная глина, изоляционный материал)	1
4	Колосник литой чугунный	1
5	Дымовая труба «стандарт» 2,5 п.м.	2
6	Металлорукав	1
7	Колено металлорукава	1
8	Колено конденсора	1
9	Отсекатель воды	1
10	Конденсатор-холодильник	1
11	Трубопровод охлаждающей жидкости (подводящая труба, отводящая труба)	1
12	Бак-сборник (1 куб.м) с сепараторами	1
13	Горелка	1
14	Трубопровод газовый	1
15	Манометр	1
16	Вентилятор с электромотором	1
17	Распределительный щиток электрооборудования с электропроводкой	1
18	Датчики температуры с электропроводкой	4
19	Пламягаситель (факелоприемник)	1
20	Комплект монтажной, соединительной и запорной арматуры	1
21	Рабочая платформа (металлокомплект, ЛКМ)	1
22	Лестница	1
23	Комплект паронитовых прокладок (23 шт.)	1
24	Мембрана аварийного клапана реторты	5
25	Уплотнитель крышки реторты (сальник. набивка АС16х16), п.м.	15
26	Насос водяного охлаждения с крепежом	1

* Реторта №1 (модель с 2020 г.), с внутренним объемом 2,58 куб.м, изготовлена **из хромоникелевой титаносодержащей нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т** (или аналог) с высокой прочностью и большой устойчивостью к окислениям элементов сгорания при повышенных температурах, с усиленным бесшовным днищем, толщиной 10 мм и обечайкой (стенкой) 8 мм. Сферические днище и крышка реторты изготавливаются методом горячей штамповки путем гидравлического выдавливания прессом из листа металла. Такая конструкция днища в разы снижает вероятность его деформации (вытягивания). Конструкция реторты дает возможность при новых варках поворачивать основной корпус реторты относительно крышки на углы кратным 90 градусам, что значительно снижает термическую нагрузку на днище за счет периодического смещения/поворота зоны нагрева относительно пламени горелки печи. Сферическая крышка и специальная конструкция замка позволяют достигать максимальной герметичности даже при использовании дешевого асбошнура (сальниковой набивки АС 16х16) в качестве прокладки крышки реторты.

** Реторта №2 - экспериментальная «бюджетная» модель с 2022 г., из стали марки 09Г2С-12, с толщиной обечайки и доньшка 10 мм, конструкция и размеры аналогичны Реторте №1. Гарантия на реторты ст.09Г2С-12 не распространяется, но к данной модели есть в наличии дешевые ремонтные днища (подходят так же к Реторте №1).

Для непрерывной круглосуточной цикличной (2-3 цикла в сутки) работы требуется обычно 2 реторты (зависит от вида перерабатываемых отходов/продолжительности цикла пиролиза). Для увеличения производительности собирается технологическая линия из нескольких установок. Один оператор и один-два подсобных рабочих могут обслуживать до 3-4-х установок «Т-ПУ1».

Прайс-лист на дополнительное оборудование, з/части, расходные материалы

(НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для работы базового комплекта установки)

№	Наименование	Стоимость с НДС 20%, руб.
1	Реторта №1 с крышкой*	1 450 000
2	Реторта №2 с крышкой**	950 000
3	Опрокидыватель реторт электрический (металлокомплект с мотор-редуктором)***	880 000
4	Опрокидыватель реторт механический (металлокомплект)***	550 000
5	Комплект для охлаждения одной установки «Т-ПУ1» (емкости «еврокуб» 2 шт., кран, шланг)	35 000
6	Градирня капельного типа (5 куб.м) для водяного охлаждения до 2-3 установок «Т-ПУ1»	375 000
7	Доньшко реторты №1 (ремонтное)	по запросу
8	Доньшко реторты №2 (ремонтное)	110 000

*** применяется для удобства выгрузки зольного остатка из реторт, может использоваться для работы линии из нескольких установок. При отсутствии опрокидывателя реторты кладутся на бок при помощи стропы ГПМ.

Прайс-лист на монтажные, пуско-наладочные работы и обучение персонала:

№	Наименование работ	Стоимость с НДС 20%, руб.
1	Шеф-монтаж , шеф-пусконаладочные работы и инструктаж персонала по навыкам работы с оборудованием (2-3 обучающие варки)	от 185000 руб. плюс транспортные расходы для специалиста Продавца
2	Услуги по футеровке печи шамотным кирпичом (монтируются на месте установки оборудования, материал входит в комплект оборудования)	90 000
3	Доставка оборудования	цена транспортной компании